



ルミナスター塗装検証結果： ヨークベニマル 福島県 白河昭和町店 折板屋根塗装




店舗全景



塗装後の折板屋根写真

- ① 施工工期：2019年6月20日～7月5日
- ② 施工面積：4,000㎡（折板屋根）
- ③ 効果測定期間：2019年7月1日～8月25日



空調電力量

前年 2018年7月1日～8月25日 24,268kwh

本年 2019年7月1日～8月25日 14,408kwh

◎ **空調電力量 9,860kwh削減 40.6%の削減効果！**

◎ **空調電気料削減効果：167,620円（17円/kwhにて計算）**